



Erscheinungstag: 16. September 2020
Ansprechpartner Gemeinde Siegelbach
Herr BGM Haucap, Tel. 07264/9150-0

Gemeinde Siegelbach

Kreis Heilbronn

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG nach VOB/A

für "Tief- und Betonbauarbeiten sowie Anlagenbau"

Bezeichnung und die Anschrift zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, Zuschlag erteilenden Stelle, Stelle bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind

Gemeinde Siegelbach (Ausschreibende Stelle)
Wagenbacher Straße 4a,
74936 Siegelbach,
Telefon 07264 / 9150-0

Bauvorhaben

Erweiterung RÜB Siegelbach
→ Ersatzneubau eines Regenüberlaufbeckens (Regenzyklonbecken) mit separatem Überlaufbauwerk. Zudem Herstellung eines nachgeschalteten Regenrückhaltebeckens in Erdbauweise

Art der Vergabe

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Form, in der die Angebote einzureichen sind

schriftlich

Ort der Ausführung

74936 Siegelbach, Außerhalb der Ortslage, an der Kreisstraße 2038 in Richtung Zimmerhof

Art und Umfang der Leistung

LOS 1: Baustelleneinrichtung

LOS 2: Regenüberlaufbauwerk

Vorbereitende Arbeiten

ca.	200	m ²	Böschung Uferbereich abräumen und roden
ca.	140	m	Rückbau bestehende Zaunanlage
ca.	100	m	Umlegung Stromzuführung
ca.	4	St	Bäume fällen bis d = 40cm

Erd- und Abbrucharbeiten

ca.	420	m ²	Oberbodenabtrag
ca.	2.640	m ³	Baugrubenaushub
	1	St.	Abbruch alter Emscher Brunnen innerhalb Baugrube (Rundbecken mit Durchmesser ca. 7 m, Tiefe ca. 8 m, Stahlbeton und Mauerwerk)

Baugrubenverbau

ca.	68	m	Trägerbohlenwand mit bis 10 m Bohrtiefe
ca.	35	St	Verpressanker für Trägerbohlenwand 12 bis 17 m

Stahlbetonbauarbeiten

ca.	310	m ³	Ortbeton C30/37
ca.	40	t	Bewehrung B500B

Technische Ausstattung

ca.	12	m	selbstregulierender Klärüberlauf
ca.	16	m	Tauchwand

ca.	1	St	aufschwimbare Einstiegsleiter mit Übersteigbügel
ca.	96	m	Handlauf
ca.	1	St	Wasserstandsmessonde

LOS 3: Überlaufbauwerk

Erdarbeiten

ca.	310	m ²	Oberbodenabtrag
ca.	960	m ³	Baugrubenaushub

Stahlbetonbauarbeiten

ca.	145	m ³	Ortbeton C30/37
ca.	18	t	Bewehrung B500B

Technische Ausstattung

ca.	8	m	Feinrechen
ca.	8	m	Tragflügelmesswehr
ca.	4	m	Federstauklappe mit Neigungssensor
ca.	2	St	Einstiegsleiter mit Einstiegshilfe
ca.	20	m ²	Gitterrostabdeckung SLW 6
ca.	1	St	Wasserstandsmessonde

LOS 4: Regenrückhaltebecken

Erdarbeiten

ca.	420	m ²	Oberbodenabtrag
ca.	480	m ³	Beckenaushub

Abflussregulierung

	1	St	Drosselschacht monolith. Fertigteil (l x b x h = 3,3 m x 3,3 m x 2,4 m)
ca.	38	m ²	befestigtes Notüberlaufgerinne

LOS 5: Kanal- und Leitungsbau

Erd- und Abbrucharbeiten

ca.	374	m ³	Grabenaushub
ca.	28	m	Rückbau Bestandskanal DN 1400 Stb
ca.	38	m	Rückbau Bestandskanal DN 400 Stb
ca.	18	m	Rückbau Bestandskanal DN 200 GGG
ca.	14	m	Verdämmung Bestandskanal DN 200 GGG
ca.	60	m	Verdämmung Bestandskanal DN 500 Stb

Kanalbau

ca.	32	m	temporärer Umgehungskanal DN 1400
ca.	23	m	Kanal DN 1400 Stb
ca.	42	m	Kanal DN 1000 Stb
ca.	5	m	Kanal DN 700 Stb
ca.	5	m	Kanal DN 700 Stb
ca.	26	m	Kanal DN 200 PP
ca.	360	m	Kabelleerrohre
ca.	1	St	FT-Schacht DN 2000

LOS 6: Außenanlagen und Freiflächen

Oberflächenwiederherstellung

ca.	360	m ²	Schotterrasen
ca.	760	m ²	Wiedereinbau Oberboden inkl. Rasenansaat
ca.	6	St	Gehölzpflanzung

Gewässerbau

ca.	30	m	Gewässermodellierung, Erosionssicherung Prallhang und Sohle
-----	----	---	---

Sonstiges

ca. 220 m Doppelstabmattengitterzaun (h = 2 m) inkl. Toranlage
ca. 4 St LED-Lichtmast

Nebenangebote sind zugelassen – nur in Verbindung mit Abgabe eines Hauptangebotes!

Frist für die Ausführung **Baubeginn: 14.12.2020**
Baufertigstellung: 18.12.2021

Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert / abgeholt werden können Willaredt Ingenieure PartG mbB
Kleines Feldlein 3,
74889 Sinsheim
Tel.: 07261/685-0
Ausgabe: Ab 23. September 2020

Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote **Freitag, 30. Oktober 2020/ 10.00 Uhr**
Gemeinde Siegelsbach
Rathaus
Wagenbacher Str. 4a
74936 Siegelsbach

Ablauf der Zuschlags-/ Bindefrist **24. November 2020**

Sicherheiten Bankbürgschaft
5 v. H. der Auftragssumme (brutto)
für die Vertragserfüllung
3 v. H. der Abrechnungssumme (brutto) einschl. aller Nachträge
für die Mängelansprüche

Zahlungsbedingungen Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen

Sprache Deutsch

Nachweis für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers Mit dem Angebot einzureichen:
Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß VOB/A § 6 Abs. 3 und 4

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: **50,00 €/je Exemplar inkl. Datenträger Datenart 83**
Gegen Barzahlung oder Verrechnungsscheck mit dem Vermerk:
„Erweiterung RÜB“
Bei Postversand zuzgl. **10,00 € Porto.**

Planung/örtl. Bauüberwachung: **Willaredt Ingenieure PartG mbB**
Beratende Ingenieure VBI
Kleines Feldlein 3
74889 Sinsheim
Tel. 07261/685-0

Prüfstelle bei Vergabeverstößen Landratsamt Heilbronn

Siegelsbach, 16. September 2020